

## 数量集計表

名 称	規 格 等		算 定	数 量	適 用	単 位
【交付金事業】						
舗装工						
舗装撤去工						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	L	31.0	31.0	31	m
舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害等なし 10cm以下	A	683.4	683.4	683	m <sup>2</sup>
As殻運搬	機械積込(15cm以下) DID区間なし L=1.5km以下	V	683.4*0.05	34.2	34.2	m <sup>3</sup>
処分費	掘削殻 (株)本久 1,250円/t	T	34.2*2.35	80.4	80.4	t
アスファルト舗装工						
不陸整正	補足材CR-25 t=3cm	A	683.4	683.4	683	m <sup>2</sup>
表層	2.35t/m <sup>3</sup> 再生密粒度As20F t=5cm プライムコート	A	683.4	683.4	683	m <sup>2</sup>
道路付属施設工						
区画線工						
区画線設置(機・労のみ)	ペイント式(車載) 実線15cm 供用区間	L	956	956	956	m
区画線設置(材料費のみ)	ペイント式(車載) 実線15cm	L	290	290	290	m
区画線設置(機・労のみ)	溶融式(手動) 実線15cm 供用区間	L	4	4	4	m
区画線設置(材料費のみ)	溶融式(手動) 実線15cm	L	1.2	1.2	1.2	m

