工事番号	

（様式－１）

								課長		係長		審査者		設計者	

令和　元 年度　市単　土地改良事業　土井地区　用地確定測量業務委託　　実施設計書

小諸市大西原字別府

設　計　大　要	施　工　方　法	委託
用地確定測量　A=0.31万m2	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　年　月　日
	竣工予定年月日	令和　02 年　2 月　28 日
	契約保証方法	
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

工　事　設　計　用　紙　　小　諸　市

総 括 情 報 表

適用単価地区 単価等適用日	40 1　東信（1） 01.06.01	
	当　世　代	前　世　代
発注区分 消費税率（%） 測量安全費計上 電子成果品作成費（測量） 地域区分(安全費)	01　一般 10　% 01　安全費計上あり 01　自動計算 01　率分計上無し	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。	

（業務費内訳書）

＊＊用地測量業務＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊＊用地測量業務＊＊						
用地測量業務						
	路線測量　用地幅杭設置 丘陵地・原　野	0.06	km			0 施工　第0-0001号表
	業務打合せ 着手前 用地測量	1	回			0 施工　第0-0002号表
	業務打合せ 最終 用地測量	1	回			0 施工　第0-0003号表
	作業計画 ［用地測量（作業計画）］	1	業務			0 施工　第0-0004号表
	現地踏査 森林	1	業務			0 施工　第0-0005号表
	公図等の転写 原野	0.02	万m２			0 施工　第0-0006号表
	公図等の転写 森林	0.29	万m２			0 施工　第0-0007号表

（業務費内訳書）

＊＊用地測量業務＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
公図等転写連続図作成 ［用地測量（資料調査）］	0.31	万m２			0 施工　第0-0008号表
土地登記簿調査 原野	0.02	万m２			0 施工　第0-0009号表
土地登記簿調査 森林	0.29	万m２			0 施工　第0-0010号表
復元測量 原野 ［精度管理費計上する］	0.02	万m２			0 施工　第0-0011号表
復元測量 森林 ［精度管理費計上する］	0.29	万m２			0 施工　第0-0012号表
境界確認 原野	0.02	万m２			0 施工　第0-0013号表
境界確認 森林	0.29	万m２			0 施工　第0-0014号表
土地境界立会確認書作成 原野	0.02	万m２			0 施工　第0-0015号表
土地境界立会確認書作成 森林	0.29	万m２			0 施工　第0-0016号表

(業務費内訳書)

＊＊用地測量業務＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
補助基準点の設置 原野 ［精度管理費計上する］	0.02	万m２			0 施工　第0-0017号表
補助基準点の設置 森林 ［精度管理費計上する］	0.29	万m２			0 施工　第0-0018号表
境界測量 原野	0.02	万m２			0 施工　第0-0019号表
境界測量 森林	0.29	万m２			0 施工　第0-0020号表
境界点間測量 原野 ［精度管理費計上する］	0.02	万m２			0 施工　第0-0021号表
境界点間測量 森林 ［精度管理費計上する］	0.29	万m２			0 施工　第0-0022号表
用地境界仮杭設置 原野	0.02	万m２			0 施工　第0-0023号表
用地境界仮杭設置 森林	0.29	万m２			0 施工　第0-0024号表
面積計算 原野 ［精度管理費計上する］	0.02	万m２			0 施工　第0-0025号表

(業務費内訳書)

＊＊用地測量業務＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
面積計算 森林 ［精度管理費計上する］	0.29	万ｍ２			0 施工　第0-0026号表
用地実測図原図作成 １／５００ ［精度管理費計上する］	0.31	万ｍ２			0 施工　第0-0027号表
不動産調査報告書作成 ［用地測量］	4	筆			0 施工　第0-0028号表
地積測量図等作成 ［用地測量］	4	筆			0 施工　第0-0029号表
＊＊直接測量費(下記費用含まない)＊＊					
＊＊電子成果品作成費＊＊					
＊＊印刷製本費＊＊					
＊＊測量経費＊＊					
＊＊直接測量費計＊＊					

（業務費内訳書）

＊＊用地測量業務＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊諸経費＊＊					
＊＊業務価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊					
＊＊業務費計＊＊					

路線測量　用地幅杭設置

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号表

丘陵地・原　野　　1　km　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	4.420	人			
測量技師補 外業	4.420	人			
測量助手 外業	4.420	人			
機械経費	2.5	%			
材料費	7.0	%			
安全費	2.5	%			
外業経費計	1.00	式			
測量技師 内業	2.210	人			
測量技師補 内業	4.030	人			
機械経費	2.5	%			
材料費	7.0	%			
内業経費計	1.00	式			

路線測量　用地幅杭設置

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号表

丘陵地・原　野　　1　km　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
合計		km			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	km			
地域差区分　：丘陵地・原　野 安全費率：0			現道上交通量区分		：　１千台未満／１２時間

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号表

業務打合せ
着手前　　用地測量　　1　回　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 内業	0.50	人			
測量技師 内業	0.50	人			
合計		回			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			
打ち合わせ区分：着手前 別途計上する打ち合わせ日数：0			業務区分：用地測量		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号表

業務打合せ
最終　　用地測量　　1　回　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 内業	0.50	人			
測量技師 内業	0.50	人			
合計		回			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			
打ち合わせ区分：最終 別途計上する打ち合わせ日数：0			業務区分：用地測量		

作業計画

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号表

［用地測量（作業計画）］　　1　　業務　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量主任技師 内業	0.80	人			
測量技師 内業	1.10	人			
測量技師補 内業	1.10	人			
合計					
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	業務			

現地踏査
森林

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号表

1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 外業	1.00	人			
測量技師 外業	1.00	人			
測量技師補 外業	1.00	人			
機械経費	1.50	%			
材料費	5.00	%			
合計					
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	業務			
地域区分（変化率）：　森林					

公図等の転写
原野

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号表

1　　万m２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師補 外業	0.21	人			
測量助手 外業	0.21	人			
測量技師補 内業	0.28	人			
測量助手 内業	0.28	人			
機械経費	1.00	%			
材料費	2.00	%			
合計					
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	万m２			
地域区分（変化率）：　原野					

公図等の転写
森林

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号表

1　　万m２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師補 外業	0.30	人			
測量助手 外業	0.30	人			
測量技師補 内業	0.40	人			
測量助手 内業	0.40	人			
機械経費	1.00	%			
材料費	2.00	%			
合計					
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	万m２			
地域区分（変化率）：　森林					

公図等転写連続図作成
［用地測量（資料調査）］

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号表

1　　万m２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 内業	0.50	人			
測量助手 内業	0.50	人			
材料費	1.00	%			
合計					
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	万m２			

土地登記簿調査
原野

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号表

1　　万m２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 外業	0.21	人			
測量助手 外業	0.21	人			
測量技師補 内業	0.42	人			
測量助手 内業	0.42	人			
機械経費	0.50	%			
材料費	0.50	%			
合計					
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	万m２			
地域区分（変化率）：　原野					

土地登記簿調査
森林

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号表

1　　万m２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師補 外業	0.30	人			
測量助手 外業	0.30	人			
測量技師補 内業	0.60	人			
測量助手 内業	0.60	人			
機械経費	0.50	%			
材料費	0.50	%			
合計					
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	万m２			
地域区分（変化率）：　森林					

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号表

復元測量
原野　　［精度管理費計上する］　　1　　万m２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	1.19	人			
測量技師補 外業	1.19	人			
測量助手 外業	1.19	人			
測量補助員 外業	1.19	人			
測量技師 内業	0.35	人			
測量技師補 内業	0.35	人			
測量助手 内業	0.35	人			
機械経費	2.00	%			
材料費	4.00	%			
小計					
精度管理費	7.00	%			
合計					

施 工 内 訳 表

復元測量
原野　　［精度管理費計上する］　　施工　第0-0011号表　　1　　万m２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	万m２			
地域区分（変化率）：　原野			精度管理費区分：	精度管理費計上する	

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号表

復元測量
森林　　［精度管理費計上する］　　1　　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	1.70	人			
測量技師補 外業	1.70	人			
測量助手 外業	1.70	人			
測量補助員 外業	1.70	人			
測量技師 内業	0.50	人			
測量技師補 内業	0.50	人			
測量助手 内業	0.50	人			
機械経費	2.00	%			
材料費	4.00	%			
小計					
精度管理費	7.00	%			
合計					

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号表

復元測量
森林　　［精度管理費計上する］　　1　　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	万ｍ２			
地域区分（変化率）：　森林			精度管理費区分：	精度管理費計上する	

境界確認
原野

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号表

1　　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量主任技師 外業	0.70	人			
測量技師 外業	0.70	人			
測量技師補 外業	0.70	人			
測量助手 外業	0.70	人			
測量技師 内業	0.49	人			
測量技師補 内業	0.49	人			
機械経費	0.50	%			
材料費	5.00	%			
合計					
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	万ｍ２			
地域区分（変化率）：　原野					

境界確認
森林

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号表

1　　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量主任技師 外業	1.00	人			
測量技師 外業	1.00	人			
測量技師補 外業	1.00	人			
測量助手 外業	1.00	人			
測量技師 内業	0.70	人			
測量技師補 内業	0.70	人			
機械経費	0.50	%			
材料費	5.00	%			
合計					
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	万ｍ２			
地域区分（変化率）：　森林					

土地境界立会確認書作成
原野

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号表

1　　万m２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師補 外業	0.56	人			
測量助手 外業	0.56	人			
測量技師補 内業	0.28	人			
測量助手 内業	0.28	人			
機械経費	1.50	%			
材料費	0.50	%			
合計					
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	万m２			
地域区分（変化率）：　原野					

土地境界立会確認書作成
森林

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号表

1　　万m２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師補 外業	0.80	人			
測量助手 外業	0.80	人			
測量技師補 内業	0.40	人			
測量助手 内業	0.40	人			
機械経費	1.50	%			
材料費	0.50	%			
合計					
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	万m２			
地域区分（変化率）：　森林					

補助基準点の設置

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号表

原野　　［精度管理費計上する］　　1　　万m２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	0.56	人			
測量技師補 外業	0.56	人			
測量助手 外業	0.56	人			
測量補助員 外業	0.56	人			
測量技師 内業	0.28	人			
測量技師補 内業	0.28	人			
測量助手 内業	0.28	人			
機械経費	2.00	%			
材料費	4.00	%			
小計					
精度管理費	7.00	%			
合計					

補助基準点の設置

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号表

原野　　［精度管理費計上する］　　1　　万m２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	万m２			
地域区分（変化率）：　原野			精度管理費区分		：精度管理費計上する

補助基準点の設置
森林

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号表

［精度管理費計上する］　　1　　万m２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	0.80	人			
測量技師補 外業	0.80	人			
測量助手 外業	0.80	人			
測量補助員 外業	0.80	人			
測量技師 内業	0.40	人			
測量技師補 内業	0.40	人			
測量助手 内業	0.40	人			
機械経費	2.00	%			
材料費	4.00	%			
小計					
精度管理費	7.00	%			
合計					

施 工 内 訳 表

補助基準点の設置　　施工　第0-0018号表

森林　　［精度管理費計上する］　　1　　万m２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	万m２			
地域区分（変化率）：　森林			精度管理費区分		：精度管理費計上する

境界測量
原野

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号表

1　　万m２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	0.98	人			
測量技師補 外業	0.98	人			
測量助手 外業	0.98	人			
測量補助員 外業	0.98	人			
測量技師 内業	0.49	人			
測量技師補 内業	0.49	人			
測量助手 内業	0.49	人			
機械経費	2.00	%			
材料費	2.50	%			
合計					
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	万m２			
地域区分（変化率）：　原野					

境界測量
森林

施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号表

1　　万m２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	1.40	人			
測量技師補 外業	1.40	人			
測量助手 外業	1.40	人			
測量補助員 外業	1.40	人			
測量技師 内業	0.70	人			
測量技師補 内業	0.70	人			
測量助手 内業	0.70	人			
機械経費	2.00	%			
材料費	2.50	%			
合計					
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	万m２			
地域区分（変化率）：　森林					

境界点間測量

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号表

原野　　［精度管理費計上する］　　1　　万m２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	0.84	人			
測量技師補 外業	0.84	人			
測量助手 外業	0.84	人			
測量技師 内業	0.14	人			
測量技師補 内業	0.28	人			
測量助手 内業	0.28	人			
機械経費	2.50	%			
材料費	4.00	%			
小計					
精度管理費	7.00	%			
合計					
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	万m２			

境界点間測量

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号表

原野　　［精度管理費計上する］　　1　　万m２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
地域区分（変化率）：　原野			精度管理費区分		：精度管理費計上する

境界点間測量

施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号表

森林　　［精度管理費計上する］　　1　　万m２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	1.20	人			
測量技師補 外業	1.20	人			
測量助手 外業	1.20	人			
測量技師 内業	0.20	人			
測量技師補 内業	0.40	人			
測量助手 内業	0.40	人			
機械経費	2.50	%			
材料費	4.00	%			
小計					
精度管理費	7.00	%			
合計					
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	万m２			

境界点間測量

施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号表

森林　　［精度管理費計上する］　　1　　万m２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
地域区分（変化率）：　森林			精度管理費区分		：精度管理費計上する

用地境界仮杭設置
原野

施 工 内 訳 表

施工　第0-0023号表

1　　万m２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	0.56	人			
測量技師補 外業	0.56	人			
測量助手 外業	0.56	人			
測量補助員 外業	0.56	人			
測量技師 内業	0.21	人			
測量技師補 内業	0.21	人			
測量助手 内業	0.21	人			
機械経費	2.00	%			
材料費	5.50	%			
合計					
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	万m２			
地域区分（変化率）：∴原野					

用地境界仮杭設置
森林

施 工 内 訳 表

施工　第0-0024号表

1　　万m２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	0.80	人			
測量技師補 外業	0.80	人			
測量助手 外業	0.80	人			
測量補助員 外業	0.80	人			
測量技師 内業	0.30	人			
測量技師補 内業	0.30	人			
測量助手 内業	0.30	人			
機械経費	2.00	%			
材料費	5.50	%			
合計					
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	万m２			
地域区分（変化率）：∴森林					

面積計算

施 工 内 訳 表

施工　第0-0025号表

原野　　［精度管理費計上する］　　1　　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 内業	1.54	人			
測量技師補 内業	1.54	人			
測量助手 内業	1.54	人			
小計					
精度管理費	7.00	%			
合計					
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	万ｍ２			
地域区分（変化率）：　原野			精度管理費区分		：精度管理費計上する

面積計算

施 工 内 訳 表

施工　第0-0026号表

森林　　［精度管理費計上する］　　1　　万m２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 内業	2.20	人			
測量技師補 内業	2.20	人			
測量助手 内業	2.20	人			
小計					
精度管理費	7.00	%			
合計					
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	万m２			
地域区分（変化率）：　森林			精度管理費区分		：精度管理費計上する

施 工 内 訳 表

施工　第0-0027号表

用地実測図原図作成
１／５００　　［精度管理費計上する］　　１　　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 内業	1.30	人			
測量技師補 内業	1.70	人			
測量助手 内業	1.70	人			
小計					
精度管理費	7.00	%			
合計					
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	万ｍ２			
精度管理費区分：精度管理費計上する			縮尺区分（変化率）：１／５００		

不動産調査報告書作成

施 工 内 訳 表

施工　第0-0028号表

［用地測量］

1　筆　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 外業	0.10	人			
測量技師補 内業	0.20	人			
小計					
合計					
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	筆			

地積測量図等作成
［用地測量］

施 工 内 訳 表

施工　第0-0029号表

1　筆　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 内業	0.15	人			
小計					
合計					
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	筆			